

PRZEDMIAR

Częściowa wymiana instalacji wodnej,

w budynku Mińska 65

2		Instalacja wewnętrzna wod-kan		
2.1		Instalacja wodociągowa		
18	KNR-W 4- d.2. 02 0120-05 1 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 100 mm 120	m	
			m	120,000
				RAZEM
19	KNR-W 2- d.2. 15 0106-09 1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych poz.18	m	
			m	120,000
				RAZEM
20	KNR 4-02 d.2. 0111-05 1	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 100 mm 4	szt.	
			szt.	4,000
				RAZEM
21	KNR-W 2- d.2. 15 0106-04 1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*4	m	
			m	8,000
				RAZEM
22	KNR 0-34 d.2. 0101-20 1	Izolacja rurociągów śr. 65 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) poz.4	m	
			m	60,000
				RAZEM
23	KNR-W 2- d.2. 15 0130-04 1	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm 1*4	szt.	
			szt.	4,000
				RAZEM
24	KNR 0-34 d.2. 0103-06 1	Izolacja rurociągów śr. 100 mm otulinami polietylenowymi gr. 13 mm (J) poz.19	m	
			m	120,000
				RAZEM
25	KNR-W 2- d.2. 15 0128-02 1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.19	m	
			m	120,000
				RAZEM
26	KNR-W 2- d.2. 18 0527-03	Przejście przez ściany przez fundamenty rurociągów kanalizacyjnych o sr. 200 mm 3	szt.	
			szt.	3,000
				RAZEM
27	KNR-W 2- d.2. 15 0126-05 1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 poz.19	m	
			prób.	2,000
			m	120,000
				RAZEM
				120,000