
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych
45314310-7	Układanie kabli
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355000-1	Usługi pomiarowe
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Projekt zagospodarowania terenu zewnętrzne linie zasilające

ADRES INWESTYCJI: ul. Mińska 65, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Mińska 65 Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa

BRANŻE: Elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Instalacje elektryczne					
1	45311000-0	Instalacje elektryczne CPV-45311000-0			
1.1	45311200-2	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - CPV 45311200-2			
1.1.1		Modyfikacja rozdzielnic głównej RG			
1 d.1.1. 1	KNNR 5 0406-02	Modyfikacja rozdzielnic Główniej RG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1. 1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
1.1.2		Rozdzielnica ZLZ1			
3 d.1.1. 2	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1.1. 2	KNNR 5 0405-10 + KNNR 5 1201-04 + KNNR 5 1204-05	Prefabrykowana rozdzielnica ZLZ1 w tym: - aparaty w/g schematu rozdzielnic oraz - montaż końcówek kablowych o przekroju żył do 240 mm2 - podłączenie do 140 żył kabli/przewodów.	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		Rozdzielnica ZLZ2			
5 d.1.1. 3	KNNR 5 0723-06	Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce Krotność = 2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
6 d.1.1. 3	KNNR 5 0405-10 + KNNR 5 1201-04 + KNNR 5 1204-05	Prefabrykowana rozdzielnica ZLZ2 w tym: - aparaty w/g schematu rozdzielnic oraz - montaż końcówek kablowych o przekroju żył do 240 mm2 - podłączenie do 140 żył kabli/przewodów.	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1. 3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1.1. 3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1.1. 3	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
1.1.4		Rozdzielnica ZLZ3			
10 d.1.1. 4	KNNR 5 0723-06	Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce Krotność = 2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 4	KNNR 5 0723-06	Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce Krotność = 2	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1.1. 4	KNNR 5 0405-10 + KNNR 5 1201-04 + KNNR 5 1204-05	Prefabrykowana rozdzielnica ZLZ3 w tym: - aparaty w/g schematu rozdzielnic oraz - montaż końcówek kablowych o przekroju żył do 240 mm ² - podłączenie do 140 żył kabli/przewodów.	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1. 4	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
14 d.1.1. 4	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
15 d.1.1. 4	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
1.2		Pomiary			
16 d.1.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000